



## GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA

### Licitación Pública Nacional (FONPLATA - GNA) 01/2019

CIRCULAR ACLARATORIA N° 02/2019 Organismo Contratante: GENDARMERIA NACIONAL Objeto: "Remodelación del Paso Fronterizo Internacional Jama, Prov. de Jujuy" DESCRIPCIÓN CONSULTA N° 1 Se solicita especificar para dar facilidades a la inspección (Trabajos Preliminares y Auxiliares) Respuesta: Descripción de facilidades a la inspección, ver: - A2 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE OBRA CIVIL Capítulo 2. TRABAJOS PRELIMINARES 2.2 Obrador – Oficina Técnica..... Página 36 "El Contratista instalará contenedores para que funcionen los locales para oficina de representante técnico, comedor de personal, vestuarios y baños de personal (dos baños químicos), depósitos para subcontratistas y botiquín de primeros auxilios. El lugar deberá mantenerse permanentemente en perfecto estado de limpieza y de acuerdo con las normas vigentes de higiene y seguridad del trabajo." Casilla para oficina de Inspección ..... Página 37 "En el área destinada a obrador deberá instalarse, según la importancia y/o plazo previsto para las obras, una casilla para oficina de la Inspección de Obra. Su construcción deberá satisfacer respecto a tratamiento hidrotérmico las normas de habitabilidad. Estará provista de iluminación y ventilación natural. Contará con provisión de energía eléctrica e iluminación artificial y cuando se especifique contará con equipo/s de aire acondicionado frío-calor, con la capacidad apropiada. Tendrá la superficie y equipamiento que establezcan los documentos licitatorios, de conformidad con el plantel que se haya previsto para Inspección y contralor de las obras." Equipo de Procesamiento Electrónico de Datos (E.P.E.D ... Página 37 "El Contratista deberá suministrar para el Laboratorio de Campaña y el Local de la Supervisión, Dos (2) Equipos de Procesamiento Electrónico de Datos (EPED), incluidos los periféricos correspondientes, descriptos en la presente especificación..." CONSULTA N° 2 Se solicita ubicación y planos de la Claraboya fija con ventilación (Cubiertas) Respuesta: Con relación a la elaboración de la documentación completa del proyecto o información faltante, ver: - A2 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE OBRA CIVIL Capítulo 1. DOCUMENTACIÓN, PROCEDIMIENTOS Y CUMPLIMIENTOS 1.1. Generalidades ..... Página 26 "El Contratista deberá entregar a la Inspección de Obra, dentro de los 7(siete) días contados a partir de la fecha de la orden de iniciación de los trabajos, un listado completo de la documentación a presentar. La misma comprenderá planos, planillas, memorias de cálculo y descriptivas, manuales, el programa de ensayos (protocolos) y todos los documentos de orden técnico a presentar. La Inspección de Obra podrá modificar en cualquier momento el listado en cantidad y calidad, a los efectos de asegurar el contenido de la documentación necesaria. Los planos serán elaborados por el Contratista y luego serán aprobados por el Comitente." 1.2. Proyecto Definitivo ..... Página 26 "Toda la documentación que forma parte del presente pliego tiene el carácter de anteproyecto, es obligación del Contratista la elaboración del proyecto definitivo. El Contratista deberá preparar antes de la iniciación de cada parte de la Obra, los planos de detalle que la Inspección de Obra considere necesarios para ejecutar las tareas. Recién comenzará los trabajos cuando dichos planos hayan sido aprobados por la Inspección de Obra. El Contratista realizará el relevamiento planialtimétrico y cateos si así fuera requerido por la Inspección de Obra, como así también la documentación técnica completa del proyecto ejecutivo, que deberá ser presentada para su aprobación ante la Inspección de Obra, de acuerdo a lo especificado en el Pliego de Condiciones Particulares que rige la presente obra. El costo de ambas operaciones deberá estar incluido en el precio ofertado." Descripción y especificaciones de la claraboya, ver: - A2 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE OBRA CIVIL Capítulo 10. CUBIERTAS 10.5 Claraboya ..... Página 73 Descripción y ubicación de las claraboyas,



ver: - A3 Listado Código de Materiales y Especificaciones: PJ-CODIGO MATERIALES / Cubiertas / Cu Cu4 L1 (Pág. 3) Ubicación de las claraboyas en los planos, ver: - 05-GG-GARITA GENERAL Plano PJ-GG-A1.1 Garita General, Arquitectura, Cielorraso e iluminación.- Solados - 12-GC-GARITA CAMIONES Plano PJ-GC-A1.1 Garita Camiones, Arquitectura, Cielorraso e iluminación.- Solados – Layout CONSULTA N° 3 Se solicita ubicación y planos de Rejas (Carpintería y Herrería) Respuesta: Con relación a la elaboración de la documentación completa del proyecto o información faltante, ver: - A2 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE OBRA CIVIL Capítulo 1. DOCUMENTACIÓN, PROCEDIMIENTOS Y CUMPLIMIENTOS 1.2. Generalidades ..... Página 26 “El Contratista deberá entregar a la Inspección de Obra, dentro de los 7(siete) días contados a partir de la fecha de la orden de iniciación de los trabajos, un listado completo de la documentación a presentar. La misma comprenderá planos, planillas, memorias de cálculo y descriptivas, manuales, el programa de ensayos (protocolos) y todos los documentos de orden técnico a presentar. La Inspección de Obra podrá modificar en cualquier momento el listado en cantidad y calidad, a los efectos de asegurar el contenido de la documentación necesaria. Los planos serán elaborados por el Contratista y luego serán aprobados por el Comitente.” 1.3. Proyecto Definitivo ..... Página 26 “Toda la documentación que forma parte del presente pliego tiene el carácter de anteproyecto, es obligación del Contratista la elaboración del proyecto definitivo. El Contratista deberá preparar antes de la iniciación de cada parte de la Obra, los planos de detalle que la Inspección de Obra considere necesarios para ejecutar las tareas. Recién comenzará los trabajos cuando dichos planos hayan sido aprobados por la Inspección de Obra. El Contratista realizará el relevamiento planialtimétrico y cateos si así fuera requerido por la Inspección de Obra, como así también la documentación técnica completa del proyecto ejecutivo, que deberá ser presentada para su aprobación ante la Inspección de Obra, de acuerdo a lo especificado en el Pliego de Condiciones Particulares que rige la presente obra. El costo de ambas operaciones deberá estar incluido en el precio ofertado.” Descripción y ubicación de rejas de desagüe pluvial, marcos, puertas y portones metálicos, ver: - A3 Listado Código de Materiales y Especificaciones: PJ-CODIGO MATERIALES / Carpinterías / Perfiles / Flejes / Cerco (Pág. 7) Ubicación en planos y planillas de carpintería, ver: - 02-IG-IMPLANTACIÓN GENERAL Planos PJ-IG-IS-PL. 1 - 03-VV-VIVIENDA VIALIDAD Planos PJ-VV-A1.1 y PJ-VV-PC. 1 - 05-GC-GARITA GENERAL Planos PJ-GG-A1.1 y PJ-GG-PC. 1 - 06-CEA-CONTROL EXHAUSTIVO AUTOMÓVILES Planos PJ-CEA-A1.1 y PJ-CEA-PC. 1 - 07-CEC-CONTROL EXHAUSTIVO CAMIONES Planos PJ-CEC-A1.1 y PJ-CEC-PC. 1 - 08-CAC-CONTROL ADUANA CAMIONES Planos PJ-CAC-A1.1 y PJ-CAC-PC. 1 - 09-HV-HANGAR VIALIDAD Planos PJ-HV-A1.1 y PJ-HV-PC. 1 - 11-BPE-BALANZA PESO POR EJES Planos PJ-BPE-A1.1 y PJ-BPE-PC. 1 - 12-GC-GARITA CAMIONES Planos PJ-GC-A1 y PJ-GC-PC. 1

e. 06/08/2019 N° 56818/19 v. 06/08/2019

**Fecha de publicacion:** 06/08/2019

