



BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

Licitación Pública INM 5292

Licitación Pública INM N° 5292 para la ejecución de los trabajos de Restauración y reconstrucción de la envolvente edilicia para la Sucursal BAHIA BLANCA (BA). Fecha de Apertura: 11/04/2023 a las 13:00 Hs. en el Área de Compras y Contrataciones - Departamento de Inmuebles. Bartolomé Mitre 326 - 3° piso oficina 310 - (1036) - Capital Federal. CIRCULAR MODIFICATORIA En base a las correcciones y sugerencias realizadas por la comisión de COMISIÓN PARA LA PRESERVACION DEL PATRIMONIO ARQUITECTONICO de Bahía Blanca se enlistan los siguientes puntos (según capítulo y artículo) que las empresas interesadas en participar de la licitación deberán incluir en su oferta: - C.III - Se indica que se debe verificar la ausencia de óxido e hidróxido de calcio en los ladrillos comunes. - 5.12 - En la reconstrucción de las veredas se deberá agregar baldosas de borde pododáctil en los canteros y bordes para colaborar con la circulación de personas con disminución visual o de cualquier otra índole. - 7.7.2 - Además se solicita la ejecución de una senda pododáctil en el desarrollo de la vereda. - 10.1 - La carpeta de protección deberá ser de 3 cm. de espesor en lugar de los 5 cm. solicitados. - 10.7.1 - Se solicita para las correas la utilización de pino paraná o eliottis; el entablonado deberá ser de saligna. Se aclara que las correas deben tener orificios – para inserción de los bulones al anclaje a perfilera - fresados a fin de no generar interrupciones ni alabeos en el entablonado. - 10.10 - Se aclara que las chapas serán de calibre N° 25. Se solicita que la distancia entre tirantes-clavadores será de 80 cm. en lugar de 100 cm. Se solicita un detalle constructivo del encuentro entre la cubierta de zinc en plancha y la de chapa galvanizada (10 y 12 en plano N° 12) - 11.26 - Se solicita detalle de la carpintería P donde indique materialidad, sección de las piezas metálicas y sistemas de apertura. - 14 - Se solicita detalle donde indique madera a utilizar, sección de las piezas y sistemas de apertura. - 16 - Se aclara que el rendimiento será de aprox. 4 a 6 m2 por litro. - 16.3.19 - Se aclarará que se de 12 a 15 m2 por litro y por mano. - 16.3.23 - Se aclarará que se de 12 a 14 m2 por litro y por mano - 17.2 – Se aclara que todos los aventanamientos al exterior llevarán cristal laminado (tipo sándwich), 5 mm. más 5 mm. de espesor, con lámina de Polivinil Butiral de 1,54 mm. de espesor. El total, suma de los espesores parciales, será de 11,54 mm. por indicación de reglamentación de seguridad del Banco Central. - 18.16 - Se solicitará luego de la inspección y puesta en funcionamiento detalle de sistema de la puerta principal. - 18.17 - Se solicita un detalle constructivo del mismo, planta, corte, vista e imágenes 3d para la comprensión previa a ejecutar el módulo de encuentro entre escalera y mansarda. COMPRAS Y CONTRATACIONES - CONSTRUCCIONDEOBRAS@BNA.COM.AR

e. 08/03/2023 N° 13027/23 v. 13/03/2023

Fecha de publicacion: 08/03/2023