



COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

Licitación Pública 30/2021

UOC: 14 - Compras y Contrataciones - CNEA Ejercicio: 2021 Clase: Única Nacional Modalidad: Ajuste Alzado; Expediente N°: EX-2021-66746063- -APN-GAYF#CNEA Tipo de Circular: Aclaratoria Sin consulta Número de Circular: 1 Año de Circular: 2021 Fecha de Circular: 26-10-2021 Objeto: "La obra consiste en el reemplazo de la totalidad de las cubiertas de los galpones denominados "Mantenimiento" "CEMA" "Depósito Intendencia" y "Depósito Transporte G10", ya que las mismas se encuentran deterioradas y generan filtraciones dentro de dichos galpones. Esta obra involucra el recambio de chapas metálicas y plásticas traslúcidas, aislaciones térmicas y la colocación de extractores de aire tipo eólicos. También se incluye el montaje y la instalación de un ventilador axial para el galpón "Mantenimiento".

Texto de la Circular: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 10.6 – No es condición necesaria que los Oferentes cuenten con SISTEMAS DE GESTIÓN CERTIFICADOS según Normas ISO 9001 e ISO 14000. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA TODOS LOS GALPONES (4): RETIRO DE CHAPA Y AISLACIÓN TÉRMICA: Se cotizará un retiro del predio del 20% de la totalidad de las chapas. El 80% restante se acopiará durante las tareas en el perímetro de los galpones y, una vez concluido el trabajo, se trasladarán al galpón Depósito Intendencia donde los encargados del mismo designarán un espacio de acopio. La aislación térmica deberá retirarse en su totalidad del predio, aquella que quede adherida impidiendo recuperar la chapa, se retirará en conjunto con esta. CENEFA DE BORDE: Se deberá agregar al presupuesto en el ÍTEM - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CHAPAS DE CUBIERTA, retiro, provisión y colocación de cenefa de borde "L "15*15CM. La misma solo se colocará en el frente y contrafrente (lado más corto) de los 4 galpones y su longitud es igual a todo el arco de la parábola (ver planos correspondientes a cada galpón). OBRADOR: Deberá proveerse un baño químico para el personal de la Empresa Contratista. GALPÓN CEMA: PROTECCIÓN CEMA: Los Oferentes deberán presentar un plan de protección y seguridad de los equipos que dentro de este galpón se encuentran. En la planilla de cotización se completará con el número "0" (cero) el ÍTEM: TENDIDO Y FIJADO DE MALLA PLÁSTICA y se incluirá el ÍTEM: TRABAJOS DE PROTECCIÓN DE SEGURIDAD. Deberá adjuntarse una nota con una breve descripción de la propuesta. Se sugieren alternativas que prevean el montaje de una estructura temporal que cubra los equipos vistos en la visita de obra, la misma podrá ser, por ejemplo, de puntales y fenólicos y deberá resistir el impacto de las herramientas y/o materiales que se puedan caer durante las tareas a realizar. CHAPAS GALPON CEMA: No se colocarán chapas traslúcidas en el galpón CEMA. El mismo se cotizará con totalidad de chapas opacas descriptas en el PET - MATERIALES A EMPLEAR PARA LAS DIFERENTES TAREAS.

e. 28/10/2021 N° 81744/21 v. 29/10/2021

Fecha de publicación: 28/10/2021